



JRP/2625/334 /12

Puławy, dnia 17.09.2012 r.

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 11.

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczących ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż Zamawiający akceptuje i dopuszcza możliwość wniesienia Gwarancji Zwrotu Zaliczki o treści zmienionej od załączonej w dokumentacji przetargowej – Część II wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego np. poprzez wprowadzenie daty wygaśnięcia przedmiotowej gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wniesienie Gwarancji Zwrotu Zaliczki według wzoru innego niż dołączony do SIWZ, przy czym gwarancja ta musi zawierać wszystkie postanowienia znajdujące się we wzorze dołączonym do SIWZ (w szczególności gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego) i nie może zawierać zapisów zmieniających te postanowienia.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
www.mpwik.pulawy.pl, e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Numer KRS: 0000026126 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł w całości opłacony



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



Pytanie 2.

Część I – Instrukcja, Załącznik do oferty: Załącznik do oferty nie uwzględnia zapisów wprowadzonych w Część II - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego klauzuli 1.1.3.10 „okres rękojmi”. Prosimy o jednoznaczne określenie czy okres rękojmi wchodzi w zakres odpowiedzialności objętych kontraktem oraz ewentualne jego czasowe określenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do Załącznika do Oferty pod wierszem „Okres Zgłaszania Wad” wiersz o następującej treści:

Okres rękojmi	1.1.3.10	1 rok od daty wydania Świadectwa Wykonania dla całości Robót
---------------	----------	--

ZMIANA SIWZ NR 1.

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:

Zamawiający wprowadza do Załącznika do Oferty pod wierszem „Okres Zgłaszania Wad” wiersz o następującej treści:

Okres rękojmi	1.1.3.10	1 rok od daty wydania Świadectwa Wykonania dla całości Robót
---------------	----------	--

Pytanie 3.

Część II - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego rozdział 3 klauzula 4.4 (f) nie współgra z Część II - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego rozdział 2 – warunki Ogólne Kontraktu. Prosimy o zweryfikowanie zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 2.

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]:





Zamawiający usuwa podpunkt (f) w całości. Numeracja podpunktów (g) – (j) zmienia się odpowiednio na (f) – (i)

Pytanie 4.

Część I – Instrukcja, Załącznik do oferty w zakresie oznaczenia Warunków Kontraktowych FIDIC nie jest tożsamy z oznaczeniem w Część II - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego rozdział 2 – warunki Ogólne Kontraktu. Prosimy o zweryfikowanie zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 3.

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:

JEST:

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktowych dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - wydanie angielsko - polskie 2004, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

ZMIENIA SIĘ NA:

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktowych dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999).

Pytanie 5.

Część I – Instrukcja , Załącznik do oferty: kara umowna za zwłokę - Klauzula 8.7 - 0,05% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN nie odpowiada zapisom określonym w niniejszym dokumencie w tabeli Definicje Odcinków oraz określonymi w tamże karami. Prosimy o skorygowania zapisu w Część I – Instrukcja , Załącznik do oferty: kara umowna za zwłokę - Klauzula 8.7 zgodnie z karami w tabeli Definicje Odcinków.





Kara umowna za zwłokę	8.7	Zgodnie z Tabelą Definicje Odcinków
-----------------------	-----	-------------------------------------

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 4.

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:

JEST:

Kara umowna za zwłokę	8.7	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki płatne w PLN.
-----------------------	-----	--

ZMIENIA SIĘ NA:

Kara umowna za zwłokę	8.7	Zgodnie z tabelą „Definicje Odcinków”
-----------------------	-----	---------------------------------------

Pytanie 6.

Prosimy o udostępnienie załączników do IDW w wersji edycyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 7.

Zamawiający w Załączniku nr 1a do Oferty podał, że walutą płatności zgodnie z klauzulą 14.15 będzie PLN, zaś w subklauzuli 1.1.4.6. (Waluta obca) przewidział walutę EURO.

Prosimy o wyjaśnienie, w której walucie nastąpi zapłata Ceny Kontraktowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami kontraktu (kl.14.15) płatności będą dokonywane wyłącznie w PLN.

Zapisy o walucie obcej mają znaczenie zgodne z sensem klauzul, które je przywołują.





Pytanie 8.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 9.1 str. 9 zapisano, że Projektant robót sanitarnych powinien posiadać „uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów”.

Czy Zamawiający dopuści uprawnienia wydane na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 4 ust. 2, § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46), upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych-obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

Odpowiedź:

Przed otwarciem ofert Zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełnienia przez Wykonawców poszczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 9.

Co było przyczyną, że na Wykonany projekt kanalizacji Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na budowę, natomiast wymaga aby w/w projekt był wykorzystywany jako obowiązujące rozwiązanie techniczne na etapie przetargu?

Odpowiedź:

Pierwotnie projekt planowany był do realizacji jako zadanie współfinansowane ze środków UE (w ramach programu Infrastruktura i Środowisko już w 2008r. W tym celu wykonano projekt budowlany, lecz przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę. Projekt ten służy obecnie za koncepcję. Ministerstwo Środowiska, oraz NFOŚiGW przyjęły projekt do współfinansowania dopiero z tzw. „listy rezerwowej” w zeszłym roku, warunkując jednak finansowanie jak najszybszym wykazaniem się posiadania kompletnej dokumentacji przetargowych. Z tego powodu nie było czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę i część zadań wchodzących w skład projektu (w tym również niniejsze zamówienie) zgłoszono w formule zaprojektuj i wybuduj.





Pytanie 10.

Czy Zamawiający posiada komplet wszystkich uzgodnień z właścicielami posesji na zaproponowany w koncepcji przebieg sieci?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada komplet wszystkich uzgodnień z właścicielami posesji na zaproponowany w koncepcji przebieg sieci.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający wykupił lub ma umowy wstępne na sprzedaż terenu pod pompownie ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykupił i nie posiada umów wstępnych na sprzedaż terenu pod pompownie ścieków.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych w koncepcji z wykonywanymi, w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień będzie rościł prawa do obniżenia/zwiększenia wynagrodzenia?

Odpowiedź:

We wszystkich przypadkach wynikających z rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, a faktycznymi warunkami, których nie można było przewidzieć na etapie złożenia oferty strony będą postępowały zgodnie z postanowieniami kl. 13 warunków kontraktu.

Pytanie 13.

Czy pompownia przydomowa znajdująca się na działce dla pojedynczej posesji jest częścią odgałęzienia kanału, czy przyłączem.

Odpowiedź:

Pompownia przydomowa znajdująca się na działce dla pojedynczej posesji jest elementem przyłącza, które nie jest w zakresie tego zadania.

Pytanie 14.

W części miejscowości brak jest wodociągu, wykonywany jest projekt, a budowa wodociągu ma być prowadzona równolegle do kanalizacji.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie jest projekt wodociągu i czy są wstępne





trasy jego przebiegu sieci wodociągowej. Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej kopii map zawierających trasę projektowanego wodociągu.

Odpowiedź:

Projekt wodociągu w miejscowościach Młynki, Witowice i Opoka posiada pozwolenie na budowę i będzie realizowany w ramach odrębnego postępowania. Przetarg na etapie przygotowania ogłoszenia.

Pytanie 15.

Ze względu na różne materiały zdefiniowane w projekcie jak również w PFU proszę o potwierdzenie który dokument jest nadrzędny – koncepcja czy PFU, czyli zdefiniowane materiały do zabudowy powinny być zgodne z koncepcją czy PFU.

Odpowiedź:

Dokumentem nadrzędnym, który definiuje wymagania zamawiającego jest Program Funkcjonalno Użytkowy.

Pytanie 16.

Proszę o potwierdzenie, że pliki kosztorysowe w dokumentacji mają być w formacie arkusza kalkulacyjnego tzn. *.xls, a nie programów kosztorysowych np. *.kst, *.ath?

Odpowiedź:

W pkt. 2.1 PFU [Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę.] wskazano, że wymaga się od Wykonawcy przedstawienia kosztorysów w formacie *.xls, jednak w trakcie realizacji za zgodą Inżyniera możliwe będzie posługiwanie się również innymi formatami (zgodnie z przyjętą praktyką inżynierską), jednak format XLS będzie zawsze wymagany przy przekazywaniu dokumentów Inżynierowi i Zamawiającemu.

Pytanie 17.

Prosimy o zamieszczenie brakujących planów zagospodarowania terenu dla miejscowości Młynki – od studni M 20 do studni M 55.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prawidłowy plan zagospodarowania terenu od studni M20 do studni M 55.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:





ZMIANA SIWZ NR 5.

CZĘŚĆ III - PFU – Załączniki do PFU

W Załączniku nr 3 do PFU p.n.: „Projekt budowlano - wykonawczy (koncepcja) budowy sieci kanalizacji miejscowości Młynki gm. Końskowola, usuwa się dotychczasowy rysunek nr 7 a w jego miejsce zamieszcza się nowy rysunek nr 7 - prawidłowy plan zagospodarowania terenu od studni M20 do studni M 55.

Pytanie 18.

W PFU pojawiają się odniesienia do załączników, których nie załączono, jak np. na str. 58 pkt 2.2.4.3. odniesienie do Załącznika nr 5 do PFU (Wykaz Pompowni wraz z charakterystyką). Prosimy o zamieszczenie tych załączników.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej brakujący załącznik.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 6.

CZĘŚĆ III – PFU – Załączniki do PFU

Zamawiający dodaje brakujący załącznik nr 5 do PFU p.n.: „Wykaz Pompowni wraz z charakterystyką” jako załącznik nr 9 do PFU.

Pytanie 19.

Po czyjej stronie jest uzyskanie niezbędnych warunków i decyzji, po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.4.1 oraz warunków kontraktu uzyskanie niezbędnych warunków i decyzji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20.

Załączona do PFU decyzja Nr PZD/171/2009 została wydana 31.07.2009 r. Zakończenie kontraktu przewiduje się na 10.2014 rok.

Prosimy o udzielenie informacji czy powyższa decyzja PZD będzie obowiązywała przez cały okres realizacji kontraktu? W jaki sposób Zamawiający rozliczy różnicę wartości robót





drogowych w przypadku gdy Zarządca Drogi wyda wyższe wymagania w zakresie odtworzenia dróg na etapie uzyskiwania decyzji na zajęcie pasa drogowego? Czy np. w przypadku zwiększenia grubości warstw konstrukcyjnych drogi będą to roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Decyzja Nr PZD/171/2009 wydana 31.07.2009 r. będzie obowiązywała przez cały okres realizacji kontraktu pod warunkiem, że trasy kanalizacji i warunki zawarte w w/w decyzji zostaną zachowane.

Pytanie 21.

W PFU pkt 1.1.1. str. 21 napisano: „W zakres niniejszego kontraktu NIE WCHODZI budowa przyłączy kanalizacyjnych. Natomiast na str. 24 napisano, że Zamawiający oczekuje, że „w ramach projektowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: (...) Wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki.”

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy w ramach niniejszego zadania należy zaprojektować i wykonać przyłącza kanalizacyjne tylko do granicy działki a nie do budynku?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami punktów: 4. IDW, 4.6. warunków szczególnych, 1.1. PFU w zakresie zamówienia NIE WCHODZI budowa przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać sieć wraz z odgałęzieniami do granic posesji.

Pytanie 22.

W PFU na str. 21 napisano, że w zakres niniejszego kontraktu nie wchodzi budowa przyłączy kanalizacyjnych, a w pkt. 1.3.7.3 str. 38 zapisano: „Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i odgałęzienia sieci, w przypadku włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm, należy stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej wewnątrz studzienki, a w przypadku studni kanalizacyjnej o średnicy mniejszej od 1200 mm, należy stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki.”

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy w ramach tego kontraktu należy wykonać kaskady na przyłączach kanalizacyjnych, czy zostaną one wykonane przez Wykonawcę przyłączy kanalizacyjnych?





Odpowiedź:

Jeżeli studnia znajduje się na terenie posesji przyłączonej, to kaskadę wraz z przyłączem wykona Wykonawca przyłącza. W przypadku gdy studnia Ø1200 znajduje się poza działką przyłączaną jej wykonanie leży w obowiązku Wykonawcy wraz z odcinkiem do granicy posesji.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający przy dużych różnicach wysokości występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i odgałęzienia sieci dopuści włączenie przyłączy i kanałów bocznych do studni z tworzyw sztucznych o średnicach Fi 600 i Fi 400 poprzez uszczelkę In-situ zamiast wykonywania kaskady?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza włączenie kanałów bocznych do studni z tworzyw sztucznych średnicach Ø 600 i Ø400 poprzez uszczelkę In-situ pod warunkiem nie przekroczenia 50 cm wysokości pomiędzy przepływem rury włączanej, a dnem studni. Przyłącza nie są w zakresie tego kontraktu.

Pytanie 24.

Ile tablic informacyjnych i pamiątkowych należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Zgodnie z Prawem Budowlanym, po jednej tablicy na każdy odcinek zdefiniowany w kontrakcie. Wykonawca niniejszego kontraktu zgodnie z zapisami PFU będzie utrzymywał tablice informacyjne w należytym stanie technicznym.

Pytanie 25.

W PFU na str. 35 pkt 1.3.4.1 napisano, że sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej można wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy S lub PE, o sztywności obwodowej 8 kN. Natomiast na str. 54 pkt 2.2.4.1.1. napisano, że „Do budowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym dopuszcza się stosowanie (...) rur i kształtek z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U kielichowe (ścianka lita) wg PN-EN 1401 oraz z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, zgodnie z aprobatą techniczną.

W związku z rozbieżnością w zapisach PFU prosimy o wyjaśnienie czy sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać:





- z rur PCV klasy S,
- czy z rur PE o SN 8 kN,
- czy na kanalizację mogą być zastosowane rury z żywic poliestrowych?

W przypadku rur PVC czy mają być to rury z PVC-U kielichowe ze ścianką litą oraz czy rury mają być z wydłużonym kielichem czy nie?

Odpowiedź:

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur: PCV SN 8, PE SN 8, GRP SN 8

W przypadku zastosowania rur PCV dopuszcza się rury kielichowe ze ścianką litą oraz z wydłużonym kielichem.

Pytanie 26.

W koncepcji rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17. W PFU na str. 36 PFU pkt 1.3.5. napisano, że do transportu ciśnieniowego ścieków stosować rury PE 100 SDR 11 łączone przez zgrzewanie doczołowe, natomiast na str. 54 pkt 2.2.4.1.1. napisano, że do budowy przewodów tłocznych z przepompowni ścieków dopuszcza się stosowanie następujących materiałów dla rur i kształtek:

- polipropylenowe PP wg PN-C-89207
- polietylenowe PE zgodnie z aprobatą techniczną.

W związku z rozbieżnością w zapisach PFU oraz koncepcji prosimy o wyjaśnienie czy rurociągi tłoczne mają być wykonane z rur PE 100 SDR11, czy z rur PE 100 SDR17? Czy dopuszcza się rury z PP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonane kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17

Zamawiający wprowadza zapis w punkcie 1.3.5. pkt 1. Wytyczne projektowe str. 36 zastępuje zapis „PE 100 SDR 11” na „PE 100 SDR 17”.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 7.

CZĘŚĆ III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Punkt 1.3.5 pkt 1 (str. 36)





JEST:

Do transportu ciśnieniowego ścieków stosować rury PE 100 **SDR 11** łączone przez zgrzewanie doczołowe.

ZMIENIA SIĘ NA:

Do transportu ciśnieniowego ścieków stosować rury PE 100 SDR 17 łączone przez zgrzewanie doczołowe.

Pytanie 27.

Str. 38 pkt 1.3.8.1. napisano, że studnie mają być prefabrykowane, wykonane w całości z PE, natomiast na str. 54 i 55 pkt 2.2.4.1.2.1. opisane są studnie z elementów z tworzyw sztucznych oraz z elementów betonowych (w tym punkcie szczegółowo opisano studnie z żelbetowych elementów prefabrykowanych, oraz dopuszczono stosowanie studzienek z polimerobetonu).

W związku z rozbieżnością w zapisach PFU prosimy o jednoznaczne podanie czy studnie mają być zaprojektowane i wykonane z PE, polimerobetonu, czy mają być to studnie betonowe czy żelbetowe.

Czy mogą być zastosowane studzienki z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi, kręgi betonowe i żelbetowe z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę? W innym miejscu jest zapis że nie są dopuszczalne wyroby z betonu niezbrojonego. Proszę o określenie co Państwo dopuszczacie? Czy zapisy na stronie 55 i 56 PFU są nadrzędne i obowiązujące?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studnie z PE, żelbetowe z betonu klasy C45 z dodatkami uszczelniającymi, GRP (jeżeli rury kanalizacji grawitacyjnej przewidziano również z GRP).

Pytanie 28.

W przypadku, gdy studnie kanalizacyjne mają być wykonane w całości z PE, czy to oznacza że mają to być studnie monolityczne, czy segmentowe?

Czy stopnie żłazowe w studni mają być z PE?

Czy właz do studni ma być z PE?

Czy płyta pokrywowa i pierścień odciążeniowy też ma być z PE?





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studnie z PE segmentowe. Stopnie złączowe systemowe dla studni kanalizacyjnych. Włazy wyłącznie żeliwne z zabezpieczeniem antykradzieżowym (ryglowym) w drogach, w terenach zielonych włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. Płyta pokrywowa i pierścień odciążeniowy ma być z żelbetu.

Pytanie 29.

Czy w przypadku dopuszczenia studni betonowych lub żelbetowych Zamawiający dopuści zwieńczenie studni za pomocą zwężki zamiast płyty pokrywowej i pierścienia odciążającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza studni betonowych oraz nie dopuszcza zwieńczenia studni żelbetowych zwężką.

Pytanie 30.

W PFU na str. 147 pkt. 5.1.5.1 napisano: „Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z PVC.” Prosimy o podanie w jakim SDR mają być rury ochronne oraz jaka ma być ich długość?

Odpowiedź:

Stosować rury wg warunków Gaz System: rury PE100, max. SDR 13,6 i grubości ścianki min 10 mm. Rura ochronna powinna być założona co najmniej 1,5 m po obu stronach gazociągu.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia skrzyżowania projektowanych kanałów sanitarnych z istniejącymi wodociągami, a jeśli tak to w jakich przypadkach oraz jaki ma być materiał, średnica i długość projektowanej rury ochronnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia skrzyżowania projektowanych kanałów sanitarnych z istniejącymi wodociągami.

Pytanie 32.

W PFU str. 42 napisano, że na rury ochronne powinny być stosowane rury stalowe. W koncepcji w miejscach przejść poprzecznych przez drogi asfaltowe kanał sanitarny





umieszczono w rurach PE SDR 26. W Decyzji Nr PZD/171/2009 napisano, że przejścia poprzeczne sieci wraz z przyłączami w pasach drogowych dróg powiatowych należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu, w rurze osłonowej na całej długości zajmowanego pasa drogowego. Według naszej wiedzy i doświadczenia rury PE nie nadają się do przeciskania, a jedynie wciągania, w związku z tym nie mogą być zastosowane w tym przypadku do przekraczania dróg asfaltowych przeciskiem lub przewiertem.

W związku z tym czy przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy zaprojektować i wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej?

Odpowiedź:

Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy zaprojektować i wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej.

Pytanie 33.

Prosimy o zamieszczenie warunków odtworzenia dróg gminnych. W jaki sposób należy wykonać przejścia poprzeczne przez drogi gminne asfaltowe, przekopem czy przewiertem?

Odpowiedź:

Przejścia poprzeczne przez drogi gminne asfaltowe należy wykonać przewiertem. W przypadku innych dróg gminnych przejście można wykonać wykopem i nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Pytanie 34.

Wg koncepcji w miejscowości Młynki projektowaną sieć kanalizacyjną, której trasa przebiega wzdłuż pasa jezdni oraz w poboczach dróg umieszcza się w rurach osłonowych z PE SDR 26. Wg naszej wiedzy i doświadczenia rurociągi usytuowane w poboczu nie muszą być umieszczane w rurach ochronnych.

Czy Zamawiający dopuści w pasie jezdni oraz poboczu dróg zaprojektowanie i wykonanie kanałów z rur PVC SN 8 bez umieszczania ich w rurach osłonowych?

Odpowiedź:

Należy postępować zgodnie z decyzją nr PZD/171/2009 Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, w której właściciel drogi wyjaśnił jakie elementy muszą być w rurach osłonowych i jakie rury osłonowe można stosować.





Pytanie 35.

Z jakich rur należy zaprojektować i wykonać przewiert sterowany o długości $L=1000,49$ m w miejscowości Młynki od PM1 do Wł. Rudy (rys nr 18) oraz w miejscowości Opoka o długości 141,4 m od POp1 do TO6 (rys nr 13)? Czy mają to być rury warstwowe do przewiertów RC lub TS, czy rury z jednolitego materiału PE?

Odpowiedź:

Stosować rury RC lub TS przy technologii przewiertu sterowanego. Rury osłonowe stosować przy przekraczaniu przeszkód i kolizjach.

Pytanie 36.

Wobec rozbieżności w zapisach proszę o określenie sposobu wykonania przejść pod przeszkodami: czy cytuję „w rurze ochronnej stalowej z PE 100 SDR 26”, czy dopuszcza się przejścia rurą bez rury osłonowej?

Odpowiedź:

Przejścia pod przeszkodami należy wykonać w rurach osłonowych stalowych.

Pytanie 37.

W PFU na str. 39 pkt 1.3.8.5. (Pompownie strefowe) napisano, że „konstrukcja studni wykonana z polimerobetonu”, natomiast na str. 56 pkt 2.2.4.1.2.2 napisano, że: „Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu, wykonane z polimerobetonu, lub elementów betonowych w klasie C40/50”.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU p. 2.2.4.1.2.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory pompowni z polimerobetonu lub elementów betonowych w klasie C40/50.

Pytanie 38.

W związku z rozbieżnością w zapisach PFU prosimy o wyjaśnienie czy komora pompowni ścieków ma być wykonana z polimerobetonu, czy dopuszcza się elementy betonowe w klasie C40/50?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU p. 2.2.4.1.2.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory pompowni z polimerobetonu lub elementów betonowych w klasie C40/50.





Pytanie 39.

Proszę o sprecyzowanie zapisu że cytuję: „przykrycie pompowni powinno pozwalać na dostęp po otwarciu do całego przekroju komory pompowni”, czy to oznacza że strop pompowni musi być w całości otwierany? W takim przypadku montowanie włazów w takiej klapie nie ma sensu?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać studnie pompowni z płytą pokrywową oraz pokrywami włazów w takiej ilości, wielkości i rozmieszczeniu aby możliwa była ocena poprawności działania wyposażenia oraz obsługa zasuw, sond oraz montaż i demontaż pomp, bez konieczności wchodzenia do wnętrza pompowni.

Pytanie 40.

Wobec różnych zapisów proszę o określenie: Czy rurociągi tłoczne mają być wyposażone w studzienki kontrolne i odpowietrzające czy też nie?

Odpowiedź:

Rurociągi tłoczne powinny być wyposażone w studzienki kontrolne i odpowietrzające zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 41.

Czy w komorach zasuw, studniach odwadniających i odpowietrzających należy zaprojektować i wycenić zasuwę kołnierzowe klinowe czy nożowe?

Odpowiedź:

W komorach zasuw studniach odwadniających i odpowietrzających należy zaprojektować i wycenić zasuwę nożowe.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 8.

CZĘŚĆ III – PFU pkt 2.2.4.1.2.2 str. 58

JEST:

- armatura odcinająca - zasuwę odcinające **klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym**, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
www.mpwik.pulawy.pl, e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl

NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł w całości opłacony



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



ZMIENIA SIĘ NA:

- armatura odcinająca - zasuwki odcinające **nożowe**, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków

Pytanie 42.

Czy należy zaprojektować i wycenić agregaty prądotwórcze dla pompowni? Ile agregatów należy zaprojektować? Czy mają to być agregaty przenośne czy stacjonarne.

Odpowiedź:

Szafki sterownicze wyposażać w złącze do agregatu i instalację przystosować do współpracy z agregatem. Nie wymaga się projektowania i dostarczenia agregatu prądotwórczego.

Pytanie 43.

Kto ponosi opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych od słupów energetycznych do złączy kablowych na terenie pompowni?

Odpowiedź:

Wykonanie przyłączy energetycznych od słupów energetycznych do złączy kablowych na terenie pompowni należy do zadań Wykonawcy.

Pytanie 44.

W koncepcji zaprojektowano 13 przepompowni sieciowych. PFU na str. 21 zapisano: „W ramach zadania planowane jest również wykonanie 12 przepompowni strefowych i 18 pompowni przydomowych”.

W związku z tym prosimy o jednoznaczne podanie ile przepompowni sieciowych, strefowych przydomowych należy łącznie zaprojektować i wycenić w ramach tego kontraktu?

Odpowiedź:

W zakres wykonania wchodzi 12 pompowni strefowych i jedna pompownia tranzytowa.
18 przepompowni przydomowych nie wchodzi w zakres kontraktu.

Pytanie 45.

W PFU na str. 21 zapisano: „W ramach zadania planowane jest również wykonanie 12 przepompowni strefowych i 18 pompowni przydomowych”. Prosimy o podanie ilości przepompowni strefowych i przydomowych w każdej miejscowości, tak aby Wykonawca mógł wycenić różną ilość pompowni w różnych miejscowościach.





Odpowiedź:

W zakres wykonania wchodzi 12 pompowni strefowych i jedna pompownia tranzytowa.
18 przepompowni przydomowych nie wchodzi w zakres kontraktu.

Pytanie 46.

Czy dla tych 12 przepompowni strefowych i 18 pompowni przydomowych należy wykonać zasilanie energetyczne, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu?

Odpowiedź:

Dla pompowni ściekowych objętych Kontraktem 11 należy wykonać zasilanie energetyczne, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.

Pytanie 47.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycjach „budowa i montaż przepompowni strefowych” w Wykazie Cen należy wycenić tylko dodatkowe przepompownie strefowe (12 sztuk) i pompownie przydomowe (18 sztuk), natomiast pompownie POs1, PW1, PW3, PW4, POp1, POp2, POp3, PWr1, PWr2, PWr3, PM1, PM2, PM3 należy wycenić w pozycjach „budowa kanalizacji ciśnieniowej” w Wykazie Cen.

Odpowiedź:

W zakres wykonania wchodzi 12 pompowni strefowych i jedna pompownia tranzytowa.
18 przepompowni przydomowych nie wchodzi w zakres kontraktu.

Pytanie 48.

W Wykazie Cen brakuje pozycji na kanalizację grawitacyjną, a jest tylko pozycja „budowa kanalizacji ciśnieniowej”. Czy w tej pozycji należy wycenić kanały sanitarne grawitacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany załącznika Wykaz Cen poprzez dodanie pozycji: „kanalizacja sanitarna grawitacyjna” i usunięcie pozycji „odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót”.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 9.

CZĘŚĆ IV – Wykaz Cen

punkt 2. Wykaz Cen – tabela 2.1 (odcinek 1)





pod pozycją 2.4

JEST:

2.4.	odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót	WW-06.00.	ryczałt
------	--	-----------	---------

ZMIENIA SIĘ NA:

2.4.	budowa kanalizacji grawitacyjnej	WW-00.00. WW-01.00.	ryczałt
------	----------------------------------	------------------------	---------

punkt 2. Wykaz Cen – tabela 2.2 (odcinek 2)

pod pozycją 2.4

JEST:

2.4.	odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót	WW-06.00.	ryczałt
------	--	-----------	---------

ZMIENIA SIĘ NA

2.4.	budowa kanalizacji grawitacyjnej	WW-00.00. WW-01.00.	ryczałt
------	----------------------------------	------------------------	---------

punkt 2. Wykaz Cen – tabela 2.3 (odcinek 3)

pod pozycją 2.4

JEST:

2.4.	odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót	WW-06.00.	ryczałt
------	--	-----------	---------

ZMIENIA SIĘ NA:

2.4.	budowa kanalizacji grawitacyjnej	WW-00.00. WW-01.00.	ryczałt
------	----------------------------------	------------------------	---------

punkt 2. Wykaz Cen – tabela 2.4 (odcinek 4)

pod pozycją 2.4





JEST:

2.4.	odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót	WW-06.00.	ryczałt
------	--	-----------	---------

ZMIENIA SIĘ NA :

2.4.	budowa kanalizacji grawitacyjnej	WW-00.00. WW-01.00.	ryczałt
------	----------------------------------	------------------------	---------

punkt 2. Wykaz Cen – tabela 2.5 (odcinek 5)

pod pozycją 2.4

JEST:

2.4.	odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót	WW-06.00.	ryczałt
------	--	-----------	---------

ZMIENIA SIĘ NA:

Usuwa się zapisy tej pozycji wykazu cen i konsekwentnie dotychczasowy pkt 2.5. uzyskuje numer 2.4.

Pytanie 49.

Co należy rozumieć poprzez pozycję w Wykazie Cen „odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót”? Prosimy o wyszczególnienie rodzaju robót jakie należy wykonać i wycenić w pozycji Wykazu Cen: „odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót”.

Odpowiedź:

W kontrakcie nie wystąpią tego typu roboty. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie. - **PATRZ ZMIANA NR 9.**

Pytanie 50.

W PFU na str. 127 pkt. 5.1.10.8 napisano, że „Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne.”

Z analizy Dokumentacji Geotechnicznej wynika, że występują różne rodzaje gruntów, które





zmieszane w trakcie wykonywania wykopów uniemożliwią ich zastosowanie do zasypki. Prosimy o potwierdzenie w sposób jednoznaczny, że z uwagi na lokalizację kanalizacji w pasach drogowych należy dokonać całkowitej wymiany gruntu a zmieszane grunty z wykopów pod kanalizację należy wywieźć na składowisko odpadów i zutylizować.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga (zgodnie z pkt 5.1.10.8 str. 127 PFU) aby wykonawca w oparciu o udostępnioną dokumentację geotechniczną wszędzie, gdzie to możliwe wykorzystał grunty rodzime.

Pytanie 51.

Czy Wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia wykopów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.4.1 oraz warunków kontraktu uzyskanie niezbędnych warunków i decyzji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 52.

W koncepcji dla msc. Wronów na str. 12 pkt 6.2 zapisano, że „w miejscach występowania poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu, po odwodnieniu wykopu, należy dno wykopu wyłożyć geowłókniną o gramaturze min 125 g/m² i wytrzymałością na rozierwanie min 8 kN/m”.

Czy Zamawiający będzie wymagał takiego samego rozwiązania, czy pozostawi decyzję o zastosowaniu geowłókniny Projektantowi sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wybór technologii w tym zakresie Wykonawcy projektu.

Pytanie 53.

Czy Zamawiający wymaga jednoczesnego złożenia gwarancji należytego wykonania robót i gwarancji na czas rękojmi?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 12.4 IDW oraz 4.2 warunków kontraktu: Gwarancja Należytego Wykonania Umowy obowiązuje do dnia wygaśnięcia okresu rękojmi, przy czym 70% wartości tej gwarancji zwracane jest Wykonawcy z chwilą wydania przez Inżyniera Świadectwa





Wykonania dla całości robót.

Pytanie 54.

Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu-koncepcji i czy przewidziane jest jego nieodpłatne wykorzystanie do celów nowego projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu-koncepcji i przewiduje nie odpłatne wykorzystanie go do nowego projektu.

Pytanie 55.

Czy Zamawiający posiada projekt geotechniczny dla terenu inwestycji i czy przewidziane jest jego wykorzystanie, czy należy sporządzić nowe opracowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada projekt geotechniczny dla terenu inwestycji i udostępnił go na stronie internetowej w celu wykorzystania (Załącznik nr 2 do PFU). Jeśli Wykonawca uzna w/w projekt za niewystarczający będzie musiał wykonać nowy projekt na swój koszt.

Pytanie 56.

W miejscowości Młynki projekt-koncepcja prowadzi kolektor w drodze powiatowej. W jakim zakresie konieczne będzie odtworzenie nawierzchni jezdni (jedynie po przekopach, czy również i układanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni)?

Odpowiedź:

Należy postępować zgodnie z decyzją Nr PZD/171/2009 Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach oraz Projektem budowlanym odbudowy zniszczonych elementów pasa drogowego – Załącznik nr 8 do PFU.

Pytanie 57.

W jakim zakresie konieczne będzie stosowanie rur RC (tylko do przewiertów sterowanych, czy również do rurociągów tłocznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur RC do przewiertów sterowanych bez rur osłonowych.

Pytanie 58.

Występują nieścisłości w różnych fragmentach PFU dotyczące materiału obudów studni w pompowniach: raz jest mowa o polimerobetonie, a raz o różnego rodzaju betonach.





Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU p. 2.2.4.1.2.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory pompowni z polimerobetonu lub elementów betonowych w klasie C40/50.

Pytanie 59.

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania pomp z czujnikiem wilgoci w komorach?

Odpowiedź:

Pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika oraz zabezpieczenie sondą wilgoci wbudowaną w komorę olejową pompy.

Pytanie 60.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako materiału na studnie kanalizacyjne Ø 1000 i Ø 600 oprócz PE również PP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako materiału na studnie kanalizacyjne Ø 1000 i Ø 600 również elementów z PP. Studnie muszą być segmentowe nie monolityczne, zgodnie z punktem 2.2.4.1.2.1 [Studzienki kanalizacyjne] Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Pytanie 61.

PFU przewiduje zastosowanie na rurociągi tłoczne rur PE 100 SDR 11, a więc rur na PN 16. W rurociągach tłocznych kanalizacji sanitarnej wystarczającym jest zastosowanie rur PE 100 SDR 17, czyli rur na PN 10. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonane kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17. Zamawiający wprowadza zapis w punkcie 1.3.5. pkt 1. Wytyczne projektowe str. 36 zastępuje zapis „PE 100 SDR 11” na „PE 100 SDR 17” – **PATRZ ZMIANA NR 7.**

Pytanie 62.

Czy przy każdej przepompowni sieciowej należy zaprojektować komorę zasuw? Jeżeli nie, to prosimy o określenie ile przepompowni jest z komorami zasuw, a ile bez komór zasuw?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem (konsepcją) armatura zaporowa znajduje się wewnątrz każdej pompowni. Dopuszcza się stosowanie zasuw do zabudowy podziemnej.





Pytanie 63.

Czy wszystkie przepompownie sieciowe należy wyposażyć w przepływomierze elektromagnetyczne? Jeśli nie, to prosimy o podanie ilości przepompowni, w których należy zamontować powyższe przepływomierze.

Odpowiedź:

Tak wszystkie.

Pytanie 64.

Prosimy o potwierdzenie, że na całym zadaniu występuje tylko jedna komora pomiarowa z czujnikiem elektromagnetycznym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU w pkt 2.2.4.4.

Pytanie 65.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt 1.3.5 przewody tłoczne mają być wykonane z rur PE 100 SDR 11 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonane kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17. Zamawiający wprowadza zapis w punkcie 1.3.5. pkt 1. Wytyczne projektowe str. 36 zastępuje zapis „PE 100 SDR 11” na „PE 100 SDR 17” – **PATRZ ZMIANA NR 7.**

Pytanie 66.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt 1.3.8.1 studzienki kanalizacyjne prefabrykowane mają być wykonane w całości z PE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studnie z PE segmentowe. Stopnie złazowe systemowe dla studni kanalizacyjnych. Włazy wyłącznie żeliwne z zabezpieczeniem antykradzieżowym (ryglowym) w drogach, w terenach zielonych włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym. Płyta pokrywowa i pierścień odciążeniowy mają być wykonane z żelbetu.

Pytanie 67.

Prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni drogowych w których będzie prowadzona sieć – czy nawierzchnia ma być odtworzona na całej szerokości jezdni, czy tylko po śladzie wykopu.





Odpowiedź:

PATRZ ODPOWIEDŹ nr 68.

Pytanie 68.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt 2.2.2.2 wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej należy wykonać jedynie na szerokości wykopu po śladzie robót sieciowych.

Odpowiedź:

Wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej należy wykonać zgodnie z PFU.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 10.

CZĘŚĆ III - PFU

Na końcu pkt 2.2.2.2 dodaje się zdanie:

W przypadku gdy została wydana decyzja odpowiedniego właściciela drogi należy postępować zgodnie z jej zapisami.

Pytanie 69.

Zgodnie z zapisami Warunków Wykonania i Odbioru Robót „WW - 02.00 Roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej” pkt 5.1.8.7: „wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakości wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerowania Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót.”

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wykonanie inspekcji kamerą kanałów grawitacyjnych.

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć wykonanie inspekcji kamerą kanałów grawitacyjnych.

Pytanie 70.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU pkt 1.3.8.5 konstrukcja studni pompowni strefowych ma być wykonana z polimerobetonu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU pkt 2.2.4.1.2.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie komory pompowni z polimerobetonu lub elementów betonowych w klasie C40/50.





Pytanie 71.

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.4.1 w zakres objęty zamówieniem wchodzi „opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do właściwego posadowienia przewodów kanałów ściekowych, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków”. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej dokumentacji geologicznej dla całości zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada projekt geotechniczny dla terenu inwestycji i udostępnił go na stronie internetowej (Załącznik nr 2 do PFU) w celu wykorzystania. Jeśli Wykonawca uzna w/w projekt za niewystarczający będzie musiał wykonać nowy projekt na swój koszt.

Pytanie 72.

W wykazie cen dla każdego odcinka w pkt 2.4 opis pozycji brzmi: „odtworzenie nawierzchni poza pasem prowadzenia robót”. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod określeniem „poza pasem prowadzenia robót” i jakie roboty wchodzi w ten zakres.

Odpowiedź:

W kontrakcie nie wystąpią tego typu roboty. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie. **PATRZ ZMIANA NR 9.**

Pytanie 73.

Prosimy o podanie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym lub podanie źródła uzyskania tych informacji.

Odpowiedź:

Informacje takie można uzyskać u właścicieli dróg objętych kontraktem.

Pytanie 74.

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.2.11 „opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca”. Prosimy o informację, jakie opłaty Zamawiający ma na myśli i czy opłaty za fizyczną wycinkę drzew również należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Według oceny Zamawiającego istnieje możliwość ominięcia podczas realizacji prac istniejących drzew. W przypadku braku możliwości ominięcia drzew wszelkie koszty i uzyskanie decyzji administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy.





Pytanie 75.

W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o informację jakie są wysokości opłat za wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Należy uzyskać te informacje w odpowiedniej instytucji.

Pytanie 76.

Według PFU:

- pkt 1.2.7 Zajęcie pasa drogowego,
- pkt 1.2.8 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym,
- pkt 1.2.10 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy,
- pkt 1.2.11 Wycinka drzew:

„rozliczenie tej pozycji odbywać się będzie do limitu podanego przez wykonawcę w Wykazie Cen”. Prosimy o wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w których należy wyszczególnić powyższe opłaty.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami preambuły do Wykazu Cen wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w pozycjach wykonania robót budowlanych dla poszczególnych odcinków.

Pytanie 77.

Projekt - koncepcja na którym oparty jest PFU został wykonany na zlecenie Urzędu Gminy Końskowola. Prosimy o informację, na jakiej podstawie Zamawiający dysponuje tym dokumentem? Czy Zamawiający posiada do niego prawa autorskie?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawa autorskie do projektów – koncepcji.

Pytanie 78.

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał stosowania rur RC przy prowadzeniu prac metodami bezwykopowymi?

Odpowiedź:

Tak przy prowadzeniu prac bezwykopowych.

Pytanie 79.

Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że czujniki wilgoci w pompach





projektowanych pompowni mają być umieszczone w komorze olejowej przed komorą silnika, co w lepszy sposób zabezpieczy silnik pompy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem niż umieszczenie czujnika wilgoci bezpośrednio w komorze silnika?

Odpowiedź:

Czujniki wilgoci w pompach projektowanych pompowni mają być umieszczone w komorze olejowej.

Pytanie 80.

Prosimy o informację, czy projektowany system monitoringu do pompowni strefowych ma być bezpośrednio zintegrowany z obecnym eksploatowanym systemem monitoringu „Wodociągów Puławskich”?

Odpowiedź:

Projektowany system monitoringu do pompowni strefowych ma być bezpośrednio zintegrowany z obecnym eksploatowanym systemem monitoringu „Wodociągów Puławskich”.

Pytanie 81.

Prosimy o informację, czy wymagane parametry rur dotyczące sztywności odnoszą się do rur kolektorów głównych, czy wszystkich rur łącznie z odgałęzieniami do posesji?

Odpowiedź:

Wymagane parametry rur dotyczące sztywności odnoszą się do rur kolektorów głównych i wszystkich rur łącznie z odgałęzieniami do posesji.

Pytanie 82.

Prosimy o informację, czy rury ochronne i osłonowe przewiertowe mają być z PE 100 SDR 26 czy stalowe?

Odpowiedź:

Rury ochronne i osłonowe przewiertowe mają być stalowe.

Pytanie 83.

Zgodnie z zapisami Warunków Wykonania i Odbioru Robót „WW - 00.00 Wymagania Ogólne”: przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewów wymagających pozwolenia Wykonawca wykona „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentację. Prosimy





o informację, jaki jest zakres, dla którego należy wykonać „raport dendrologiczny”.

Odpowiedź:

Raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami zgodnie z zapisami pkt 5.7. PFU wymagany będzie jedynie w stosunku do obszarów na których wykonawca będzie planował przesadzenia lub wycinki.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie uległ termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. Informacja o zmianach SIWZ i nowym terminie zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Poleszak



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
www.mpwik.pulawy.pl, e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl

NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Numer KRS: 0000026126 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 23 042 500,00 zł w całości opłacony



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY