



JRP/958/133/13

Puławy, dnia 12.03.2013 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wola Osińska i Chrzążów” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontrakt nr 8.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 05 marca 2013 r. do Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. - wpłynęły kolejne zapytania.

Zamawiający poniżej przekazuje wyjaśnienia wraz z treścią przedmiotowych zapytań.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z decyzjami PZD odtworzenie podbudowy i warstwy wiążącej ma być w miejscu wykopu, a odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.2.2.2. na str. 46 w Części III PFU.

Pytanie 12:

Zgodnie z zapisami Warunków Wykonania i Odbioru Robót „WW - 02.00 Roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej” pkt 5.1.10: „wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakości wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerowania Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót.”

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wykonanie inspekcji kamerą kanałów grawitacyjnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.2.3. na str. 47 w Części III PFU.





Pytanie 13:

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.4.1 w zakres objęty zamówieniem wchodzi „opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do właściwego posadowienia przewodów kanałów ściekowych, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków”. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej dokumentacji geologicznej dla całości zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada projekt geotechniczny dla terenu inwestycji i udostępnił go na stronie internetowej (Załącznik nr 4 do PFU) w celu wykorzystania. Jeśli Wykonawca uzna w/w projekt za niewystarczający będzie musiał wykonać nowy projekt na swój koszt.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym lub podanie źródła uzyskania tych informacji.

Odpowiedź:

Informacje takie można uzyskać u właścicieli dróg objętych kontraktem.

Pytanie 15:

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.2.11 „opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca”. Prosimy o informację, jakie opłaty Zamawiający ma na myśli i czy opłaty za fizyczną wycinkę drzew również należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Według oceny Zamawiającego istnieje możliwość ominięcia podczas realizacji prac istniejących drzew. W przypadku braku możliwości ominięcia drzew wszelkie koszty i uzyskanie decyzji administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 16:

W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o informację jakie są wysokości opłat za wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Należy uzyskać tę informację w odpowiedniej instytucji.

Pytanie 17:

Według PFU:

- pkt 1.2.7 Zajęcie pasa drogowego,
- pkt 1.2.8 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym,
- pkt 1.2.10 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy,





- pkt 1.2.11 Wycinka drzew:

„rozliczenie tej pozycji odbywać się będzie do limitu podanego przez wykonawcę w Wykazie Cen”.

Prosimy o wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w których należy wyszczególnić powyższe opłaty.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami preambuły do Wykazu Cen wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w pozycjach wykonania robót budowlanych dla poszczególnych odcinków.

Pytanie 18:

Prosimy o informację na jaki okres czasu należy liczyć koszty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 1.2.8. na str. 26 w Części III PFU.

Pytanie 19:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał stosowania rur wzmocnionych (RC/TS) przy prowadzeniu prac metodami bezwykopowymi?

Odpowiedź:

Tak, przy prowadzeniu prac bezwykopowych.

Pytanie 20:

Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że czujniki wilgoci w pompach projektowanych pompowni mają być umieszczone w komorze olejowej przed komorą silnika, co w lepszy sposób zabezpieczy silnik pompy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem niż umieszczenie czujnika wilgoci bezpośrednio w komorze silnika?

Odpowiedź:

Czujniki wilgoci w pompach projektowanych pompowni mają być umieszczone w komorze olejowej.

Pytanie 21:

Prosimy o informację, czy projektowany system monitoringu do pompowni strefowych ma być bezpośrednio zintegrowany z obecnym eksploatowanym systemem monitoringu „Wodociągów Puławskich”?

Odpowiedź:

Projektowany system monitoringu do pompowni strefowych ma być bezpośrednio zintegrowany z obecnym eksploatowanym systemem monitoringu „Wodociągów Puławskich”.





Pytanie 22:

Prosimy o informację, czy rury ochronne i osłonowe przewiertowe mają być z PE 100 SDR 26 czy stalowe?

Odpowiedź:

Rury ochronne i osłonowe przewiertowe mają być stalowe.

Pytanie 23:

Zgodnie z zapisami Warunków Wykonania i Odbioru Robót „WW - 00.00 Wymagania Ogólne”: przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewów wymagających pozwolenia Wykonawca wykona „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. Prosimy o informację, jaki jest zakres, dla którego należy wykonać „raport dendrologiczny”.

Odpowiedź:

Raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami zgodnie z zapisami pkt. 5.7. PFU wymagany będzie jedynie w stosunku do obszarów na których wykonawca będzie planował przesadzenia lub wycinki.

Pytanie 24:

Prosimy o informację, kto ponosi koszty wykonania przyłączy energetycznych od słupów energetycznych do złączy kablowych na terenie pompowni?

Odpowiedź:

Wykonanie przyłączy energetycznych od słupów energetycznych do złączy kablowych na terenie pompowni należy do zadań Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Poleszak

